



Προϋπ 202.120,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πηγή Σ.Α.Τ.Α. / ΙΔ. ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	Καθαίρεση παλαιάς μόνωσης οροφής κάθε τύπου κα (ΟΙΚ22.53ΣΧΕΤ.)	1.1	ΟΙΚ2275	m2	1.500,00	5,60	8.400,00
2	Αποκατάσταση και επανασύνδεση δεξαμενής νερού (ΥΔΡ113)	1.2	ΥΔΡ 113	τεμαχ	1,00	100,00	100,00
3	Αποσύνδεση και επανασύνδεση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού (ΗΛΜ003)	1.3	ΗΛΜ 003κ	Ημέρα	3,00	150,00	450,00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια αδρανών υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2)	1.4	ΟΙΚ1103	tn	250,00	7,30	1.825,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)	1.5	ΟΙΚ1136	tnKm	1.500,00	0,35	525,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις							11.300,00

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις, επισκευές

1	Ανακατασκευή αρμόστοκου σε υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ71.1.4ΣΧΕΤ.)	2.1	ΟΙΚ7104	m2	203,00	7,50	1.522,50
2	Αντικατάσταση επιστεγάσεων με επιπεδα φύλλα (PMMA) (ΟΙΚ72.70ΣΧΕΤ) (ΟΙΚ7231)	2.2	ΟΙΚ7231	m2	15,00	67,50	1.012,50

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ73.33.1)	2.3	ΟΙΚ7331	m2	31,50	10,00	315,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ73.36.2)	2.4	ΟΙΚ7336	m2	366,00	15,70	5.746,20
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ73.33.3)	2.5	ΟΙΚ7331	m2	403,00	36,00	14.508,00
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ73.35)	2.6	ΟΙΚ7326.1	m	195,00	4,50	877,50
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.2)	2.7	ΟΙΚ4622.1	m2	16,00	19,50	312,00
8	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.1)	2.8	ΟΙΚ3213	m	55,00	16,80	924,00
9	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων (ΟΙΚ71.36)	2.9	ΟΙΚ7136	m2	35,00	8,40	294,00
10	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με ελαστικό στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα (ΟΙΚ77.83ΣΧΕΤ)	2.1 0	ΟΙΚ7788	m2	1.100,00	9,50	10.450,00
11	Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος και διαβρωμένου οπλισμού (?ΟΙΚ3214ΣΧΕΤ)	2.1 1	ΟΙΚ3214	m2	140,00	45,00	6.300,00
Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις, επισκευές							42.261,70

Ομάδα ΜΟΝΩΣΕΙΣ

1	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ79.45ΣΧΕΤ.)	3.1	ΟΙΚ7934	m2	1.500,00	19,00	28.500,00
2	Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι (ΟΙΚ77.30ΣΧΕΤ)	3.2	ΟΙΚ7735	m2	1.500,00	4,00	6.000,00
3	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. (ΟΙΚ35.2)	3.3	ΟΙΚ3504	m3	6,40	110,00	704,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
4	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (ΟΙΚ77.28)	3.4	ΟΙΚ7735	m2	130,00	3,35	435,50
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά υψηλών απαιτήσεων (ΟΙΚ79.8ΣΧΕΤ.)	3.5	ΟΙΚ7903	m2	1.900,00	12,00	22.800,00
6	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ79.37)	3.6	ΟΙΚ7936	m	235,00	11,20	2.632,00
7	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ73.47)	3.7	ΟΙΚ7347	m	480,00	9,00	4.320,00
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδροροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm απο σκληρό P.V.C., πίεσεως λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4atm (ΗΛΜ8063)	3.8	ΗΛΜ 8	m	51,00	10,49	534,99
9	Κεφαλή υδροροής πλαστική με εσχάρα (ΗΛΜ8064)	3.9	ΗΛΜ8064	τεμαχ	26,00	7,31	190,06
Άθροισμα ομάδας ΜΟΝΩΣΕΙΣ							66.116,55

Άθροισμα εργασιών	119.678,25
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	21.542,09
Σύνολο	141.220,34
Απρόβλεπτα 15 %	21.183,05
Αναθεωρήσεις	596,61
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	163.000,00
Φ.Π.Α. 24 %	39.120,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	202.120,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	202.120,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-7-2016	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-7-2016 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ